

附件2：报价单

致四川兴振新建筑工程有限公司：
 *****公司对东风堰景区维修项目（项目名称），报价如下： 金额（元）

序号	名称	特征描述	单位	暂估数量	最高限价		供应商报价		备注
					不含税单价限价	不含税总价限价	不含税单价	不含税总价	
1	停车场雨水沟盖板整治	1. 拆除原沟盖板 2. 排水沟清淤 3. 切割整理排水沟边，安装50*50*3镀锌角钢沟盖板基座（膨胀固定） 3. 混凝土修复排水沟边 4. 安装恢复沟盖板（利旧），尺寸为：300*500球墨铸铁	米	67	161. 50	10820. 50			
2	东风堰景区内洗手台安装	1. 拆除原洗手台，保留原洗手台陶瓷盆及五金配件 2. 新做洗手台石材，50*50*3镀锌角钢基层，石英石台面及掉边 3. 安装洗手台陶瓷盆及五金配件（利旧） 4. 台盆深度：600mm	米	7. 6	665. 00	5054. 00			
3	东风堰景区内防护栏	1. 400*400*400mmC25混凝土基础 2. 仿木立柱（1250mm高，其中250mm埋入地下，地面以上1000mm高），安装间距约1500mm 3. 镀锌钢链条，上中下各一根	米	52	180. 50	9386. 00			
4	洗手台无障碍扶手		套	10	142. 50	1425. 00			
5	小便器无障碍扶手		套	6	190. 00	1140. 00			
6	蹲便器两侧无障碍扶手		对	10	114. 00	1140. 00			

致四川兴振新建筑工程有限公司：
*****公司对东风堰景区维修项目（项目名称），报价如下： 金额（元）

序号	名称	特征描述	单位	暂估数量	最高限价		供应商报价		备注
					不含税单价 限价	不含税总价 限价	不含税 单价	不含税 总价	
7	坐便器无障碍扶手		套	2	190.00	380.00			
8	零星用工	大工	工日	1	280.00	280.00			
9	零星用工	小工	工日	1	180.00	180.00			
不含税总价合计：					29805.50		0		
税金：（税率__%）							0		
含税总价合计：							0		
公司名称（盖章）： 法定代表人/授权代表（签字）： 日 期：									